

Recommandation / Recomendación

GM20B

**BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT (GM20B)
WE SUGGEST THAT YOU REPLACE THE EXISTING FUEL PUMP STRAINER BY A NEW ONE.**

NOTE : CADILLAC 1990-93 Front Wheel Drive: De Ville, Fleetwood

These vehicles with the original equipment, are subject to hesitation or momentarily loss of power, while driving or swiping right-hand curves (Exit ramps) or while making hard right turns. To correct this condition, General Motors suggest the replacement of the existing fuel pump strainer with P/N 25121783 (STR68). The replacement strainer will stay submerged in fuel to prevent starvation.

**AVANT D'INSTALLER CETTE PIÈCE (GM20B), NOUS VOUS SUGGÉRONS DE REMPLACER
LA CRÉPINE EXISTANTE PAR UNE NOUVELLE CRÉPINE.**

NOTE : Cadillac 1990-93 à traction avant : De Ville, Fleetwood

Les véhicules comportant des pièces d'origine sont sujets à une perte momentanée de puissance lors de la conduite ou lors de virages serrés vers la droite. Pour corriger ce problème, General Motors suggère le remplacement de la crépine existante avec la pièce N° 25121783 (STR68). La crépine de remplacement sera submergée dans l'essence afin de prévenir le manque d'alimentation.

**ANTES DE INSTALAR ESTE PRODUCTO (GM20B) LE RECOMENDAMOS
QUE REEMPLACE EL COLADOR EXISTENTE POR UNO NUEVO.**

NOTA : CADILLAC 1990-93 Tracción delantera: De Ville, Fleetwood

Estos vehículos con el equipo original, están sujetos a vacilación o pérdida de energía de forma momentánea, mientras conduce o se desliza a la mano derecha por la curva (desnivel de salida) o mientras da vueltas a la derecha. Para corregir esta condición, General Motors recomienda el reemplazo del colador existente con P/N 25121783 (STR68). El colador de reemplazo permanecerá sumergido en el combustible para evitar la inanición.

